

**澄迈县马村港二期工作船泊位改建 5000 吨级通用泊位工程
职业病危害控制效果评价网上公开信息**

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》的要求，现将《澄迈县马村港二期工作船泊位改建 5000 吨级通用泊位工程职业病危害控制效果评价报告书》相关信息公示如下：

评价单位：海南兆博检测科技有限公司。

建设单位：海南海越国际贸易有限公司。

项目地理位置：澄迈马村港区中港池东侧二期工程防波堤工作船泊位处。

项目联系人：王显庆

项目简介：本项目将 132.1m 的工作船泊位改建为 1 个 5000 吨级通用泊位，设计年吞吐量 70 万吨，设计年总通过能力 100 万吨。码头及防波堤保持现有规模不变，码头面标高维持原设计标高 5.20m，码头前沿底高程为-8.40m。利旧现有的生产设备，对给排水及工艺用电等工程进行部分改造。

建设内容及利旧工程一览表

评价单元	工程类别	工程/设备名称	工程参数
生产单元	利旧工程	3 台卸船机	1台350T固定螺旋式卸船机、1台250T固定螺旋式卸船机、1台150T固定螺旋式卸船机
		散装罐	5座钢制库容2500T散装罐
		输送设备	空气斜槽、3台斗式提升机等输送设备设施
		水工建筑	码头泊位长度132.1m，码头面标高5.20m，码头前沿底高程为-8.40m，回旋水域底高程为-8.40m
		空压机房	单层砖混结构、房内设有空压机及储气罐
	改建工程	供电	增加供电电缆
		给排水	增加码头给排水管道和冲水接口
		泊位护舷	增加泊位橡胶护舷
非生产单元	利旧工程	辅房	一座单层辅房,内设办公室、工人休息室、卫生间等

本项目主要储运物料包括水泥、矿粉和粉煤灰，年计划吞吐量70万吨/年

现场调查人员：麦少刚、林玲

现场调查时间：2023.6.26

建设单位陪同人：王显庆

建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：建设项目产生和存在的主要职业病危害因素有：矽尘、水泥粉尘、噪声、高温等。

通过对建设项目的综合分析，根据现场检测结果可知，在正常生产条件下，各岗位接触的职业病危害因素的浓度（强度）均符合职业卫生接触限值的要求。

评价结论与建议：评价结论见下表

职业病危害综合评价汇总一览表

序号	评价项目	评价	存在问题简要说明
1	总体布局	基本符合	当地全年最小风频为西南风，生产区位于项目南侧位置，非生产区位于北侧
2	生产工艺及设备布局	符合	/
3	建筑卫生学	符合	/
4	辅助用室	符合	/
5	职业病危害防护设施	基本符合	（1）卸船采用卸船臂吸料过程易产生扬尘，卸船臂活动作业，未能设置除尘设施 （2）罗茨风机作业场所噪声强度大于85dB
6	个体防护用品	符合	/
7	应急救援设施	符合	/
8	职业健康监护	符合	/

9	职业卫生管理组织机构	符合	/
10	职业卫生管理制度	符合	/
11	职业病危害告知	符合	/
12	职业卫生培训	基本符合	(1) 建设单位主要负责人、职业卫生管理人员未取得职业卫生培训合格证, 但已报名参加 8 月下旬用人单位主要负责人和管理人员首次取证培训班
13	职业卫生管理	基本符合	(1) 劳动者个人职业健康监护档案、职业卫生培训等档案未落实完善

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021 年版）》（卫办职卫办〔2021〕5 号）的相关规定，该项目为“装卸搬运和仓储业”中的“其他仓储业”。本项目风险分类为“一般职业病危害”建设项目。

技术审查专家组评审意见：

评价单位根据内审意见修改《控制效果评价报告》。